

**DODATOK č.1**

**K ZMLUVE Č. 250890 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO  
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

<b>1. Poskytovateľ dotácie:</b>	<b>Environmentálny fond</b>
<b>so sídlom:</b>	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
<b>IČO:</b>	30 796 491
<b>DIČ:</b>	2021925774
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu vo formáte IBAN:</b>	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

**a**

<b>2. Príjemca dotácie:</b>	<b>Obec Dolné Obdokovce</b>
<b>so sídlom:</b>	Dolné Obdokovce 103, 95102 Dolné Obdokovce
<b>IČO:</b>	00307891
<b>DIČ:</b>	2021252695
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Marián Paulisz, starosta obce
<b>Bankové spojenie:</b>	Prima banka Slovensko, a.s.
<b>IBAN Dotačného účtu:</b>	SK20 5600 0000 0009 1280 9013

## **I. Článok**

### **Úvodné ustanovenia**

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 18.12.2025 Zmluvu č. 250890 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

## **II. Článok**

### **Predmet Dodatku**

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

## **III. Článok**

### **Záverečné ustanovenia**

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Dolné Obdokovce, dňa

Bratislava, dňa

---

Obec Dolné Obdokovce  
Ing. Marián Paulisz  
starosta obce

---

Environmentálny fond  
Ing. Marek Giba, MBA  
generálny riaditeľ

**Príloha č. 1****Všeobecné informácie o projekte****Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** 2025 Špecifikácia činností podpory formou Dotácie /

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

**Číslo Zmluvy:** 250890 08U01

<b>Účel Dotácie:</b>	Financovanie Dolné Obdokovce - rozšírenie kanalizácie a vodovodu
<b>Oblasť:</b>	Ochrana a využívanie vôd (B)
<b>Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:</b>	§ 4 ods. 1 písm. a)
<b>Rozhodnutie ministra č.:</b>	72892/2025 zo dňa 16.12.2025
<b>Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:</b>	852 966 EUR (slovom: osemstôpätidesiatdvatisícdeväťstošesťdesiatšesť eur)
<b>Výška spolufinancovania v %:</b>	5
<b>Oprávnené obdobie:</b>	01.01.2025 - 31.10.2028
<b>Interval Čerpania:</b>	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
<b>Doba udržateľnosti:</b>	5 rokov
<b>Spôsob financovania:</b>	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
<b>Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:</b>	1x štvrťročne
<b>Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:</b>	do 01.06.2026
<b>Finančné opravy:</b>	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
<b>Finančná oprava pred použitím Dotácie:</b>	
<b>Finančná oprava po použití Dotácie:</b>	

<b>Opis Projektu:</b>	<p>Predmetom realizácie je rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci Dolné Obdokovce. Rozšírenia rozvodných sietí sú navrhnuté tam, kde ich aktuálne obyvatelia a potreby obce strádajú.</p> <p>Predmetom prác realizovaných v oprávnenom období sú nasledujúce Stavebné objekty:  001 - Stoka A-3, 168 m  002 - Stoka A-3-1, 725,4 m  004 - Rad 5, 867,9 m</p> <p>V rámci podaktivity Adaptácia na zmenu klímy budú na verejnom priestranstve obce Dolné Obdokovce vysadené lipy malolisté v celkovej počte 35 ks. Stromy budú vysadené na verejnom priestranstve pracovníkmi obce.</p>
-----------------------	--

<b>1. Miesto Realizácie Projektu</b>	
<b>Okres:</b>	Nitra
<b>Obec:</b>	Dolné Obdokovce
<b>Ulica a číslo:</b>	
<b>Parcelné číslo (ak relevantné):</b>	

**Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)**

<b>1. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie povoľujúce vybudovanie vodnej stavby
<b>Vydané dňa:</b>	18.04.2023
<b>Číslo:</b>	OU-NR-OSZP3-2023/006415-003
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Nitra
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	09.05.2023

<b>2. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
<b>Vydané dňa:</b>	07.05.2025
<b>Číslo:</b>	OU-NR-OSZP3-2025/019177-005
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Nitra
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	09.06.2025

<b>3. Názov dokumentu:</b>	Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2023/006415-003 zo dňa 18.04.2023
<b>Vydané dňa:</b>	21.04.2023
<b>Číslo:</b>	OU-NR-OSZP3-2023/006415-004
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Nitra
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	

**Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia**

<b>1. Názov:</b>	Dolné Obdokovce - rozšírenie kanalizácie a vodovodu
<b>Číslo:</b>	02/2022
<b>Dátum vypracovania:</b>	01/2022
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra

**Dodávateľ**

<b>1. Obchodné meno:</b>	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
<b>Sídlo:</b>	Röntgenova 26, Bratislava 851 01
<b>IČO:</b>	31 322 301
<b>Zápis:</b>	OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa Vložka číslo: 398/B
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	Zmluva o dielo č. 20 uzatvorená dňa 15.04.2025, zverejnená v CRZ dňa 15.04.2025 <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/10691287/">https://www.crz.gov.sk/zmluva/10691287/</a>

<b>2. Obchodné meno:</b>	Hydroflow s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hlinská 2614/12, Žilina 010 01
<b>IČO:</b>	47 911 085
<b>Zápis:</b>	OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62813/L
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	Objednávka č. 2026006 vystavená dňa 22.01.2026, zverejnená na stránke obce dňa 26.01.2026 <a href="https://www.dolneobdokovce.sk/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/objednavka-objednavky-januar-2026-1231.html">https://www.dolneobdokovce.sk/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/objednavka-objednavky-januar-2026-1231.html</a>

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 50  
Stavba: PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Príloha č. 3  
Rozpočet

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce

Zhotoviteľ:  
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 26.3.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 31322301  
IČ DPH: SK2020313427

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>714 206,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	747 500,00		171 925,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>878 473,38</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ing. Radovan Gáži  
osoba splnomocnená na podpis ponuky  
Dátum a podpis:

Pečiatka



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**001 - Stoka A-3, 168,5 m**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**112 156,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	112 156,83	23,00%	25 796,07

**Cena s DPH**

**v EUR**

**137 952,90**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt: **001 - Stoka A-3, 168,5 m**

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**112 156,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	103 925,90
1 - Zemné práce	80 695,01
4 - Vodorovné konštrukcie	2 518,07
5 - Komunikácie	525,15
8 - Rúrové vedenie	16 862,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 043,09
99 - Presun hmôt HSV	2 281,61
M - Práce a dodávky M	694,05
23-M - Montáže potrubia	694,05
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 536,88

# ROZPOČET

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

001 - Stoka A-3, 168,5 m

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

112 156,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 925,90

D 1

Zemné práce

80 695,01

1	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t	m2	12,100	1,85	22,39
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,100	5,65	68,37
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	96,000	6,85	657,60
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	12,000	3,50	42,00
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	582,120	16,50	9 604,98
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	174,636	1,45	253,22
7	K	141701102.S	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	7,000	450,00	3 150,00
8	M	142120004800.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 508,0 mm, hr. steny 5,56 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	7,700	395,45	3 044,97
9	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 058,400	9,25	9 790,20
10	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 058,400	3,75	3 969,00
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	582,120	3,85	2 241,16
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 896,040	0,50	4 948,02
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	582,120	0,95	553,01
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	989,604	15,00	14 844,06
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	443,520	8,50	3 769,92
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	215,721	21,75	4 691,93
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	63,410	26,50	1 680,37
18	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 mm	t	798,336	21,75	17 363,81

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 518,07

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,720	69,45	1 925,15
20	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,160	139,50	301,32
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	14,400	20,25	291,60

D 5

Komunikácie

525,15

22	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,100	10,25	124,03
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	12,100	33,15	401,12
<b>D 8</b>			<b>Rúrové vedenie</b>				<b>16 862,97</b>
24	K	871376052.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	168,000	5,50	924,00
25	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	28,056	255,00	7 154,28
26	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	168,000	3,15	529,20
27	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	29,000	35,85	1 039,65
33	M	59224070250	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	6,000	460,00	2 760,00
34	M	5922470300	Každý ďalší otvor DN 300 do dna	ks	2,000	55,12	110,24
28	M	5922470150	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	4,000	49,50	198,00
29	M	5922470160	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	5,000	79,50	397,50
30	M	5922470170	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	4,000	118,50	474,00
31	M	5922470180	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	6,000	105,50	633,00
32	M	5922470200	Prstenec vyrovnávací betónový, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 40 -100 mm	ks	10,000	23,50	235,00
35	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	45,85	275,10
36	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	85,50	513,00
37	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	6,000	270,00	1 620,00
<b>D 9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 043,09</b>
38	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	22,000	19,50	429,00
39	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	12,100	10,15	122,82
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,100	2,05	24,81
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	229,900	0,45	103,46
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,100	30,00	363,00
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 281,61</b>
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,475	25,50	2 281,61
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>694,05</b>
<b>D 23-M</b>			<b>Montáže potrubia</b>				<b>694,05</b>
44	K	230200126.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	7,000	99,15	694,05
<b>D VRN</b>			<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				<b>7 536,88</b>
45	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	500,00	500,00
46	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	168,000	10,80	1 814,40
47	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	168,000	10,80	1 814,40
48	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
49	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	deň	12,000	60,00	720,00
50	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	t	912,474	1,85	1 688,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	001000036	Inžinierska činnosť - vypracovanie prevádzkového poriadku	kpl	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**002 - Stoka A-3-1, 725,4 bm**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**367 621,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	367 621,78	23,00%	84 553,01

**Cena s DPH**

**v EUR**

**452 174,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**002 - Stoka A-3-1, 725,4 bm**

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**367 621,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

**341 713,80**

1 - Zemné práce

266 471,06

4 - Vodorovné konštrukcie

8 905,46

5 - Komunikácie

890,52

8 - Rúrové vedenie

57 427,77

99 - Presun hmôt HSV

8 018,99

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**25 907,98**

# ROZPOČET

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

002 - Stoka A-3-1, 725,4 bm

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

367 621,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

341 713,80

D 1

Zemné práce

266 471,06

3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	320,000	6,85	2 192,00
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	40,000	3,50	140,00
52	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	30,000	20,25	607,50
53	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	30,000	15,25	457,50
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	2 074,644	16,50	34 231,63
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	622,390	1,45	902,47
9	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	3 772,080	9,25	34 891,74
10	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	3 772,080	3,75	14 145,30
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 074,644	3,85	7 987,38
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35 268,900	0,50	17 634,45
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 074,644	0,95	1 970,91
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 526,890	15,00	52 903,35
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 476,189	8,50	12 547,61
16	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	769,531	21,75	16 737,30
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	427,514	26,50	11 329,12
18	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 mm	t	2 657,140	21,75	57 792,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

8 905,46

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	119,691	69,45	8 312,54
20	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,160	139,50	301,32
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	14,400	20,25	291,60

D 5

Komunikácie

890,52

22	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	86,880	10,25	890,52
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

57 427,77

24	K	871383221	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	725,400	5,50	3 989,70
25	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	121,142	255,00	30 891,21
26	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	725,400	3,15	2 285,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	76,000	35,85	2 724,60
33	M	59224070250	Dno jednoliäte šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	15,000	460,00	6 900,00
28	M	5922470150	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	11,000	49,50	544,50
29	M	5922470160	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	15,000	79,50	1 192,50
30	M	5922470170	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	5,000	118,50	592,50
31	M	5922470180	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	15,000	105,50	1 582,50
32	M	5922470200	Prstenec vyrovnávací betónový, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 40 -100 mm	ks	30,000	23,50	705,00
35	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	15,000	45,85	687,75
36	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	15,000	85,50	1 282,50
37	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	15,000	270,00	4 050,00

D 99 Presun hmôt HSV 8 018,99

43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	314,470	25,50	8 018,99
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 25 907,98

45	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	500,00	500,00
46	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	725,400	10,80	7 834,32
47	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	725,400	10,80	7 834,32
48	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
49	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	deň	40,000	60,00	2 400,00
50	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	t	3 426,670	1,85	6 339,34
51	K	001000036	Inžinierska činnosť - vypracovanie prevádzkového poriadku	kpl	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**004 - Rad 5, 867,9 bm**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**234 427,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	234 427,39	23,00%	53 918,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**288 345,69**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**004 - Rad 5, 867,9 bm**

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**234 427,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

**220 429,36**

1 - Zemné práce

158 273,31

4 - Vodovonné konštrukcie

10 218,84

5 - Komunikácie

748,15

8 - Rúrové vedenie

43 244,20

99 - Presun hmôt HSV

7 944,86

M - Práce a dodávky M

**1 041,49**

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 041,49

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**12 956,54**

# ROZPOČET

Stavba:

PHZ - Dolné Obdokovce - kanalizácia a vodovod

Objekt:

**004 - Rad 5, 867,9 bm**

Miesto:

Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**234 427,39**

D HSV Práce a dodávky HSV

220 429,36

D 1 Zemné práce

158 273,31

1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	232,000	6,85	1 589,20
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	29,000	3,50	101,50
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1 054,500	13,60	14 341,20
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 054,500	16,50	17 399,25
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	316,350	1,45	458,71
6	K	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	4,000	450,00	1 800,00
7	M	142120001200.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 219,1 mm, hr. steny 2,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	4,400	395,45	1 739,98
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 343,330	5,30	12 419,65
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 343,330	3,40	7 967,32
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 054,500	3,85	4 059,83
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17 926,500	0,50	8 963,25
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 054,500	0,95	1 001,78
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 792,650	15,00	26 889,75
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	591,040	8,50	5 023,84
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1 061,481	21,75	23 087,21
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	312,020	26,50	8 268,53
17	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-63 mm	t	1 064,934	21,75	23 162,31

D 4 Vodorovné konštrukcie

10 218,84

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	143,200	69,45	9 945,24
19	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,800	139,50	111,60
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,000	20,25	162,00

D 5 Komunikácie

748,15

21	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,990	10,25	748,15
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

43 244,20

22	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	250,00	500,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	8,000	35,50	284,00
24	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	8,000	89,50	716,00
25	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	30,00	300,00
26	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	9,000	65,00	585,00
27	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	1,000	65,00	65,00
28	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	19,000	30,00	570,00
29	M	2124150000005	PVC Tvarovka ANP, ENP, FNP, ENP	ks	19,000	90,25	1 714,75
30	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	30,00	90,00
31	M	552520088400.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100	ks	3,000	85,00	255,00
33	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	35,50	71,00
34	M	552520035615.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	ks	2,000	175,00	350,00
35	K	871271121.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110	m	867,900	1,50	1 301,85
36	M	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR11 110x4,2,0x6 m	m	867,900	16,50	14 320,35
37	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	35,50	248,50
38	M	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, 4000E382, HAWLE	ks	7,000	312,00	2 184,00
39	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 -100 teleskop	ks	7,000	55,00	385,00
40	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,000	35,50	248,50
41	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	7,000	820,00	5 740,00
42	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	35,50	177,50
43	M	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE	ks	5,000	312,00	1 560,00
44	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	867,900	0,95	824,51
45	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	867,900	6,80	5 901,72
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	35,50	426,00
47	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	12,000	23,50	282,00
48	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	7,000	35,00	245,00
49	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1950, HAWLE	ks	7,000	95,90	671,30
50	K	899623131.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	3,330	135,50	451,22
51	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	46,000	20,25	931,50
52	M	548230000500.S	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxx 210x150 mm	ks	13,000	4,50	58,50
53	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 000,000	1,50	1 500,00
54	K	899912131.S	Montáž klíznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	8,000	12,50	100,00
55	M	286710000600	Objímka klízna dištančná "RACI" B	ks	8,000	7,25	58,00
56	M	28652300014	Utesňovacia manžeta	ks	2,000	64,00	128,00
D	99		Presun hmôt HSV				7 944,86
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	311,563	25,50	7 944,86
D	M		Práce a dodávky M				1 041,49
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 041,49
57	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	867,900	0,95	824,51
58	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	867,900	0,25	216,98
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				12 956,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	0030000.3	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	750,00	750,00
61	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	867,900	3,00	2 603,70
62	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	867,900	3,00	2 603,70
63	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
64	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	deň	29,000	60,00	1 740,00
65	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	t	1 626,564	1,85	3 009,14
66	K	001000036	Inžinierska činnosť - svypracovanie prevádzkového poriadku	kpl	1,000	750,00	750,00

Názov žiadateľa: obec Dolné Obdokovce

Názov projektu: Dolné Obdokovce - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Kód projektu: 250890

**Rozpočet k adaptačným opatreniam:**

<b>Názov a popis položky</b>	<b>množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>EUR s DPH</b>
Lipa malolistá Tilia cordata +100 cm	35	13,94	23%	487,73	599,90