

Zmluva o dielo č. 02/2013

Táto zmluva (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ :** **Obec Dolné Obdokovce**
Sídlo : 951 02 Dolné Obdokovce 103

v zastúpení: Zoltán Gyepes – starosta obce

IČO: 00 307 891
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
Telefón: 037/7876210, 7876210
/ďalej len „objednávateľ“/

1.2 Zhotoviteľ: **AB-STAV, s.r.o.** 951 07 Malý Cetín 157

zastúpený: Alexander Borbély - konateľ
IČO: 36 548 707
DIČ: SK 2020154246
bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra
číslo účtu: 0231986233/0900
telefón: 037/658 1243
fax: 037/658 1292
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavby pre predmet zákazky:

„Prestavba Domu smútku Dolné Obdokovce“

. Popis rekonštrukcie: - Vybúranie strechy pozostávajúcej z dreveného krovu a krytiny z pálenej škridly - Vybúranie časti pozdĺžnej steny a betónových základov pri stene, taktiež vybúranie časti oplatenia pri stene-atiky cca o 1350 mm, stenu ukončiť novým ocelobetónovým vencom - Vybúranie ocelových okien a ocelových dverí v obvodovej stene, ocelové dvere budú nahradené hliníkovými, otvory po vybúraní okien budú nahradené sklobetónovými tvárnicami 200/200 mm - vybúranie časti obvodového muriva- murivo z plnej pálenej tehly a znovu nahradené novým murivom z tehly Porothem hr. 300 mm a vybúranie betónových základov pri stene, taktiež vybúranie časti oplatenia pri stene - vybúranie existujúceho chodníka z betónových kociek 300/300/10 mm a vybúranie podlahy z betónu hr. 120 mm, nahradenie zámkovou dlažbou do pieskového lôžka

2.2 Uchádzač zhotoví dielo ako finálnu dodávku prác podľa oceneného výkazu výmer č.013/01/2013 zo dňa 31.01.2013 (príloha č.1) a PD.

2.3 Naviac vykonané práce, ktoré zhotoviteľ zrealizoval nad rámec predmetu plnenia podľa článku II tejto zmluvy, práce, ktoré vyplynú z prípadnej zmeny projektu stavby, alebo práce ktorých potreba vykonať sa objaví v priebehu realizácie, budú pred ich realizovaním vopred vzájomne odsúhlasené zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku, ocenené smernými cenami stavebných prác v príslušnej cenovej úrovni v čase realizácie týchto naviac prác a uhradené objednávateľom v lehote splatnosti. Zároveň bude dohodnutý nový termín ukončenia diela.

III. Cena

3.1 Celková cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. Tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bola stanovená nasledovne:

Cena spolu bez DPH: 23 119,97

DPH 20 %: 4 623,99

Celková spolu s DPH: **27 743,96 €**

Slovom: Dvadsaťsedemtisíc sedemstoštyridsaťtri 96/100 €

IV. Platobné podmienky

4.1 Cenu za jednotlivé etapy plnenia tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej zhotoviteľom mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude schválený súpis vykonaných prác, odsúhlasený do troch dní od ich obdržania a podpísaný zástupcami verejného obstarávateľa a uchádzača vo veciach technických.

4.2 Faktúra bude splatná do 30 dní od doručenia.

4.3 Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý dodáva tovar, službu alebo stavebné práce, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska objednávateľa tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane celkom v eur,
- vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny vrátane DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v eur,
- sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v eur,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

- 4.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať uchádzačovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo dojednané v zmluve o dielo do doby protokolárneho odovzdania diela verejnemu obstarávateľovi a odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri preberaní diela verejným obstarávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole a po skolaudovaní stavby. Verejný obstarávateľ uhradí zadržanú 10% sumu do 30 dní po skolaudovaní stavby, na základe vystavenej konečnej faktúry uchádzačom, kde budú vyčíslené už fakturované a zaplatené sumy. Súčasťou konečnej faktúry bude aj doklad o uložení stavebnej a asfaltovej suty na riadenú skládku. Splatnosť konečnej faktúry bude 30 dní od doručenia verejnemu obstarávateľovi.
- 4.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
- 4.5 V prípade omeškania zaplata faktúry môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
- 4.6 V prípade omeškania realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľom môže objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nezrealizovanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

V. Dodacie podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ bude realizovať plnenie predmetu zmluvy podľa článku II. Tejto zmluvy a v súlade so súťažnými podkladmi pre verejnú súťaž .
- 5.2 Termín realizácie: začiatok : do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska
ukončenie: do 2 mesiacov od začatia prác
- 5.3 Záručná doba na celý predmet tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu tejto zmluvy objednávateľom.

VI..Ochrana údajov

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie a materiály týkajúce sa predmetu tejto zmluvy nebude poskytovať tretej strane.
- 6.2 Výnimku tvoria prípady, ktoré budú vzájomne posúdené, prejednané a odsúhlasené s objednávateľom.

VII. Povinnosti zmluvných strán

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy a podľa Podrobnej kalkulácie (príloha).
- 7.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy potrebnú súčinnosť.
- 7.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak zhotoviteľ pripraví ukončené dielo na jeho odovzdanie pred dohodnutým termínom, prevezme ukončené dielo aj v tomto ponúknutom termíne.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek udalosti, ktorá by mala ovplyvniť termín realizácie predmetu zmluvy.

- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky (SR), vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch verejnej súťaže.

VIII. Vyššia moc

- 8.1. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu okolností, resp. prekážky, ktorá vznikla alebo trvá objektívne a nezávisle od vôle zmluvnej strany, bráni v splnení povinnosti, je neodvratiteľná, neprekonateľná a nepredvídateľná, môže zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na uvedené prekážky, požiadať druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy, hlavne vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na uvedené prekážky, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia tohto oznámenia.
- 8.2. Ani jedna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nedodržanie svojich záväzkov, ak toto vzniklo za okolností, ktoré nemohli byť nimi predpokladané ani ovplyvnené, t.j. v prípadoch vyššej moci alebo zásahu úradných miest.
- 8.3. Zmluvné strany sa zväzujú oznámiť začiatok a koniec trvania vyššej moci druhej strane a to hodnoverným spôsobom.
- 8.4. Ak poskytovanie prác mešká z dôvodov vyššej moci a zmluvná strana svoje právo riadne a včas uplatnila, potom sa príslušný naplánovaný termín dokončenia príslušnej časti prác odloží o dobu primeranú k takému omeškaniu, minimálne však o dobu trvania vyššej moci.
- 8.5. Na riešenie okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane použijú ustanovenia §374 Obchodného zákonníka.
- 8.6. V prípade zmeny legislatívy budú zmluvné strany postupovať vždy v zmysle platnej legislatívy. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy dostanú do rozporu s platnou legislatívou alebo sa plnenie stane nemožným, vyvolá jedna zo zmluvných strán rokovanie.

IX. Podmienky zhotovenia prác

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti súvisiace so zhotovením prác.
- 9.3. Stavebný denník sa musí nachádzať na mieste realizácie prác a musí byť prístupný objednávateľovi, projektantovi, stavebnému dozoru a dotknutých orgánom štátnej správy.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré budú v priebehu realizácie prác určené stavebným dozorom v stavebnom denníku min. 3 kalendárne dni vopred.
- 9.5. Zhotoviteľ počas realizácie prác zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných a záväzných predpisov a technických noriem, požiarnych a bezpečnostných predpisov, ochranu životného prostredia, poriadok a čistotu na stavenisku a prístupových komunikáciách. Ak porušením týchto povinností vznikne škoda, všetky náklady spojené s jej odstránením bude znášať zhotoviteľ.
- 9.6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, jeho riadnym dokončením v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer v predpísaných kvalitatívnych parametroch, materiáloch a dodávkach, vrátane odovzdania projektu skutočnej realizácie prác.

9.7. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela min. 5 kalendárnych dní pred jeho plánovaných odovzdaním.

9.8. Pre odovzdania a prevzatie diela platí:

- Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených väd a nedorobkov (ak sa tieto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky bezodplatne odstrániť v dohodnutom termíne.
- Prípadné drobné nedorobky, zistené pri odovzdávaní a preberaní diela, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom jeho neprevzatia objednávateľom.

9.9. Pri odovzdávaní a preberaní diela zhotoviteľ zároveň odovzdá objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien skutočného zhotovenia diela,
- stavebný denník.

X. Zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej projektovej dokumentácie, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a projektovej dokumentácii.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľa ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie trval.

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľom.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa bodu 10.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry zhotoviteľovi.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s realizovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu článku II. tejto zmluvy.

11.4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi predpismi v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.6. Podpisom tejto zmluvy dáva zhotoviteľ súhlas so zverejnením tejto zmluvy na centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk

11.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, dva sú určené pre Zhotoviteľa dva pre Objednávateľa.

11.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- príloha č. 1 – Podrobná kalkulácia.

11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Malom Cetíne, dňa : 25.02.2013

V Dolných Obdokovciach, dňa : 25 FEB. 2013

Za Zhotoviteľa:

AB-STAV, s.r.o.
951 07, MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-



Za Objednávateľa:

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prestavba Domu smútku Dolné Obdokovce

Názov objektu 01 - prestavba Domu smútku

JKSO

EČO

ab130125

Miesto

Dolné Obdokovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Dolné obdokovce

Projektant Ing. Dana Hlaváčová

Zhotoviteľ AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracoval Miroslav Čech

36548707

SK2020154246

Rozpočet číslo

013/01/2013

Dňa

31.01.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	12 555,22	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 362,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	9 202,17	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 119,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 119,97
24	DPH 20,00 % z 23 119,97	4 623,99
25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 743,96

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

ROZPOČET

Stavba: Prestavba Domu smútku Dolné Obdokovce

Objekt: 01 - prestavba Domu smútku

Objednávateľ: Obec Dolné obdokovce

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

JKSO:

EČO: ab130125

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum: 31.01.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				12 555,22	100,196
1		Zemné práce				289,67	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,969	12,05	192,43	0,000
2	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,744	17,91	49,15	0,000
3	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 1500 m	m3	18,713	2,12	39,67	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - bez poplatku za skládku	m3	18,713	0,45	8,42	0,000
2		Zakladanie				1 535,69	41,039
5	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	15,969	73,95	1 180,91	35,021
6	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,744	73,83	202,59	6,018
7	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,711	8,36	114,62	0,000
8	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,711	2,74	37,57	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 741,87	20,422
9	311275533	Murivo nosné z tvárníc PORFIX hladké hr. 300 mm	m3	19,028	117,88	2 243,02	15,406
10	3112713030	Murivo pilierov z debniacich betónových tvárníc 30x30x25 s betónovou výplňou	m3	2,678	127,87	342,44	4,930
11	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,080	1 296,13	103,69	0,086
12	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	6,59	52,72	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 177,97	8,167
13	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	2,437	80,08	195,15	5,348
14	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	24,361	13,50	328,87	0,000
15	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	24,361	2,74	66,75	0,000
16	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	8,117	10,85	88,07	0,000
17	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	8,117	2,85	23,13	0,000
18	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,195	1 140,22	222,34	0,198
19	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,142	82,41	94,11	2,529
20	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,613	5,46	41,57	0,000
21	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,613	1,99	15,15	0,000
22	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,091	1 129,97	102,83	0,093
5		Komunikácie				1 726,19	30,264
23	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	66,760	1,96	130,85	13,512
24	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	66,760	2,16	144,20	12,622
25	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	66,760	1,03	68,76	4,129
26	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	66,760	6,71	447,96	0,000
27	5922911600	Zámková dlažba hrúbky 6 cm - dodávka	m2	68,095	9,71	661,20	0,000
28	5979621210	Líniový zberný odvodňovací žlab BGU	m	9,500	28,76	273,22	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 063,16	0,304
29	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 50 mm	m2	3,806	14,00	53,28	0,005

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	622466115	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	152,816	1,10	168,10	0,000
31	622481119...	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou na lepiacu maltu - nové murivo	m2	152,816	2,67	408,02	0,300
32	623421131	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hladká v stupni zložitosti 1-2 pilierov - nová	m2	35,700	12,15	433,76	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 401,14	0,000
33	9539431120	Ventilátor vr. stavebných úprav	ks	2,000	220,31	440,62	0,000
34	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	350,000	0,96	336,00	0,000
35	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	350,000	0,86	301,00	0,000
36	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	350,000	1,52	532,00	0,000
37	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	70,000	1,84	128,80	0,000
38	961041211	Búranie základov z prost.,betónu, -2,20000t	m3	2,257	58,40	131,81	0,000
39	767914830	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	10,060	1,99	20,02	0,000
40	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,747	13,18	233,91	0,000
41	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,690	13,19	9,10	0,000
42	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,360	39,80	133,73	0,000
43	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,605	41,76	25,26	0,000
44	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	32,838	0,83	27,26	0,000
45	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,302	0,96	7,01	0,000
46	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho do sutiny, -0,04200t	m2	210,000	1,01	212,10	0,000
47	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	210,000	0,33	69,30	0,000
48	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	14,500	0,96	13,92	0,000
49	762352811	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy 224 - 288cm2, -0.01500t	m2	270,000	1,34	361,80	0,000
50	7643528100	Demontáž klampiarskych prvkov	m	72,500	0,52	37,70	0,000
51	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,942	5,59	379,80	0,000
99	Presun hmôt HSV					619,53	0,000
52	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	112,031	5,53	619,53	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					10 564,75	0,476
761	Konštrukcie sklobetónové					373,65	0,476
53	7611241000	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek veľ.190x190x100 mm	m2	4,000	91,09	364,36	0,476
54	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,644	2,55	9,29	0,000
762	Konštrukcie tesárske					3 825,04	0,000
55	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	51,000	1,42	72,42	0,000
56	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	22,950	2,23	51,18	0,000
57	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	249,800	3,85	961,73	0,000
58	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	97,600	3,80	370,88	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
59	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	19,000	4,04	76,76	0,000
60	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m ²	220,400	0,59	130,04	0,000
61	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m ²	220,400	0,54	119,02	0,000
62	60500...	Rezivo SMJD na krov - dodávka	m ³	8,833	154,26	1 362,58	0,000
63	7624213310	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek plastových obkladových - podbitie vonkajšej strešnej rímsy	m ²	50,760	10,16	515,72	0,000
64	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	36,603	4,50	164,71	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby						747,40	0,000
65	7631322200	Podhlad zavesený z plastových obkladových dosiek	m ²	70,396	10,16	715,22	0,000
66	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,152	4,50	32,18	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						2 374,78	0,000
67	7643222200	Oplechovanie z poplastovaného plechu lemov, odkvapov, hrebeňov na strechách s tvrdou krytinou rš do 330 mm	m	88,990	10,87	967,32	0,000
68	7643522030	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	52,000	13,59	706,68	0,000
69	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	5,000	14,09	70,45	0,000
70	7644542030	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	25,000	21,99	549,75	0,000
71	7644102500	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	5,400	10,87	58,70	0,000
72	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	23,529	0,93	21,88	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						2 800,41	0,000
73	7641720020	Krytina z poplastovaného plechu vr. strešných doplnkov	m ²	220,400	10,20	2 248,08	0,000
74	7659013020	Antikondenzačná strešná fólia	m ²	220,400	2,16	476,06	0,000
75	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	27,241	2,80	76,27	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						443,47	0,000
76	783781003	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m ²	361,171	1,01	364,78	0,000
77	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym stropov dvojnásobný	m ²	58,560	0,91	53,29	0,000
78	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym stien dvojnásobný	m ²	31,751	0,80	25,40	0,000
Celkom						23 119,97	100,672