DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa:4/2011, číslo zhotoviteľa:Z1/2011/172/15
zo dňa18.07.2011(ďalej len „zmluva")
uzavretý podľa článku XX. bod 5 zmluvy

Stavba : Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce – stavebná časť"

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ :** **Obec Dolné Obdokovce**
   Obecný úrad
   Dolné Obdokovce 103
   951 02 Dolné Obdokovce

- zastúpený: **Zoltán Gyepes**, starosta
- bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
- číslo účtu: 11582835/5200
- IČO : 00 307 891

(ďalej len „Objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ**: **Doprastav, a.s.**
   Drieňová 27, 826 56 Bratislava

- Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
- Realizujúci závod: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
  Ing. Viliam Tóth, poverený riadením Závodu Bratislava, na základe plnej moci reg. značka 14069/01/2011 zo dňa 15.12.2011
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných: Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu
  - vo veciach technických a výrobných:
    Ing. Viliam Tóth, výrobno-technický námestník závodu
- bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
- číslo účtu : 6600837004/1111
- IČO: 31 333 320
- IČ DPH: SK 2020372497
- DIČ: 2020372497

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom uzavretia tohto Dodatku č.1 sa zmluva mení a dopĺňa tak ako je uvedené v jeho článku I. a II. z dôvodov:
- zmeny štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva ako aj zmeny osôb oprávnených rokovať vo veciach zmluvných za zhotoviteľa,
- na základe výsledkov geologického prieskumu a zosúladenia realizačnej projektovej dokumentácie s položkovým rozpočtom sa mení pôvodný rozpočet (výkaz výmer) o zistené skutočnosti.

Obsahom tohto dodatku sa nemení pôvodný predmet zmluvy ani podstatné náležitosti zmluvy, ktorými sú najmä (cena, terminy).

Čl. I.

V časti Zmluvné strany, sa na strane „Zhotoviteľa" mení:

Ruší sa text:

- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
  Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
  Ing. Tomáš Klepetko, člen predstavenstva

Oprávnení rokovať :

- vo veciach zmluvných: Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu
  Ing. Jozef Gajdošík, obchodný námestník závodu

Nahrádza sa textom:

- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
  Ing. Viliam Tóth, poverený riadením Závodu Bratislava, na základe plnej moci reg. značka 14069/01/2011 z 15.12.2011
- Oprávnení rokovať :
  - vo veciach zmluvných: Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu

Čl. II.

V článku XX. Záverečné ustanovenia, bod 9 sa príloha č.1 Rozpočet (výkaz výmer) nahrádza prílohou s označením „Zmena rozpočtu (výkaz výmer) z 04/2011", ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 origináloch, z ktorých po jeho podpise obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia vrátane prílohy a jedno vyhotovenie obdrží MŽP SR.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté obsahom tohto dodatku zostávajú nezmenené.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí:
   Príloha č.1 Zmena rozpočtu (výkaz výmer) z 04/2011
   Príloha č.2 Plná moc Ing. Viliama Tótha, zo dňa 15.12.2011
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Dolných Obdokovciach, dňa : 27.3.2012
Za objednávateľa

Zoltán Gyepes
starosta

V Bratislave, dňa : 27.3.2012
Za zhotoviteľa

Doprastav a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA
Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
1554

Ing. Viliam Tóth
poverený riadením závodu na základe plnej moci reg. značka 14069/01/2011 z 15.12.2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

5		Názov stavby			Zberný dvor Dolné Obdokovce									JKSO			
6		Názov objektu			SO 01, SO 02, SO 04									EČO			
7		Názov časti			Celkové náklady									Miesto		Dolné Obdokovce	
8														IČO		IČ DPH	
9		Objednávateľ			Obec Dolné Obdokovce												
10		Projektant			Ing. Arch. R. Kočajda												
11		Zhotoviteľ															
12					Rozpočet číslo		Spracoval							Dňa			
13																	
15					Merné a účelové jednotky												
16		Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet				Náklady / 1 m.j.	
17				0	0				0	0				0			0
18					Rozpočtové náklady					EUR							
19	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
20	1	HSV	Dodávky			8	Práca nadčas				13	Zariad. staveniska			3,25%		0
21	2		Montáž			9	Bez pevnej podl.				14	Mimostav. doprava			0,00%		0
22	3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka				15	Územné vplyvy			0,00%		0
23	4		Montáž			11					16	Prevádzkové vplyvy			0,00%		0
24	5	"M"	Dodávky								17	Ostatné			0,00%		0
25	6		Montáž								18	VRN z rozpočtu					0
26	7	ZRN (r. 1-6)				12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)					0
27	20	HZS				21	Kompl. činnosť			0	22	Ostatné náklady					0
28	Projektant										D	Celkové náklady v				EUR	
29											23	Súčet				680 804,73 €	
30											24	20 %				136 160,94 €	
31	Dátum a podpis					Pečiatka					25	Cena s DPH				816 965,67 €	
32	Objednávateľ																
33																	
34																	
35	Dátum a podpis					Pečiatka											
36	Zhotoviteľ										E	Prípočty a odpočty					
37											26	Dodávky objednávateľa					0
38											27	Kĺzavá doložka					0
39	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -					0

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce

Objekt :

Časť :

JKSO :

EČO :

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
SO 01	Administratíva a sklad mechanizmov	186 703,10	37 340,62	224 043,72
SO 02	Sklad separovaného odpadu	423 841,46	84 768,29	508 609,75
SO 04	Spevnené plochy	70 260,17	14 052,03	84 312,20
	Celkom	**680 804,73 €**	**136 160,94 €**	**816 965,67 €**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Dolné Obdokovce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Administratíva a sklad mechanizmov	EČO	
Názov časti		Miesto	Dolné Obdokovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce		
Projektant	Ing. Arch. R. Kočajda		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	3,25%	0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž		11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady v	EUR
23	Súčet	186 703,10 €
24	20 %	37 340,62 €
25	**Cena s DPH**	**224 043,72 €**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 01 - Administratíva a sklad mechanizmov
Časť :
JKSO :
EČO :

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH
		EUR
1	2	5
1	Zemné práce	2 245,00
2	Zakladanie	17 589,09
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	12 435,92
4	Vodorovné konštrukcie	4 555,03
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 787,45
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 004,21
99	Presun hmôt HSV	5 136,06
	HSV Celkom	**60 752,76**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	391,11
713	Izolácie tepelné	1 422,23
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18 303,71
731	Ústredné kúrenie, kotolne	638,35
766	Konštrukcie stolárske	797,88
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 371,38
784	Dokončovacie práce - maľby	261,36
	PSV Celkom	**23 186,02**
21-M	Elektromontáže	18 097,54
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	84 666,79
	M Celkom	**102 764,33**
	Celkom	**186 703,10 €**

DPH 20%	37 340,62 €
Celkom s DPH	224 043,72 €

ROZPOČET

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 01 - Administratíva a sklad mechanizmov
Časť :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH		Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
						EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	12													
			Práce a dodávky HSV											**Sumár - zmeny**						
		1	**Zemné práce**					**Odpočty - zmeny**			**Prípočty - zmeny**			**(Pôvodný rozpočet + odpočty +**				**PRÍPOČTY - ZDARMA**		
1	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	1 153,000	0,59	680,27							1 153,00	0,59	680,27				
2	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	87,700	7,61	667,40							87,70	7,61	667,40				
3	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	87,700	0,44	38,59							87,70	0,44	38,59				
4	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,450	12,98	395,24							30,45	12,98	395,24				
5	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,450	0,71	21,62							30,45	0,71	21,62				
6	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	118,150	2,94	347,36							118,15	2,94	347,36				
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	118,150	0,31	36,63							118,15	0,31	36,63				
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	118,150	0,49	57,89							118,15	0,49	57,89				
		1	**Zemné práce**				**2 245,00**			**0,00**			**0,00**			**2 245,00**				
		2	**Zakladanie**																	
9	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	34,650	35,94	1 245,32	-34,65	35,94	-1 245,32				0,00	35,94	0,00				
			Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3							34,65	35,94	1 245,32	34,65	35,94	1 245,32		21,65	0,00	
10	011	272321211	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B15(C 12/15)	m3	118,150	122,58	14 482,83							118,15	122,58	14 482,83				
11	011	272361621	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10338	t	1,600	1 163,09	1 860,94							1,60	1 163,09	1 860,94				
		2	**Zakladanie**				**17 589,09**			**-1 245,32**			**1 245,32**			**17 589,09**				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**																	
12	011	311272119	Murivo z tvárnic z pórobetónu na tenkovrst.maltu hr.400 P3-550	m3	65,400	157,22	10 282,19							65,40	157,22	10 282,19				
13	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	19,000	2,89	54,91							19,00	2,89	54,91				
14	MAT	5934078500	Preklad keramický 23.8x7.0x100	ks	19,000	12,50	237,50							19,00	12,50	237,50				
15	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	24,000	3,62	86,88							24,00	3,62	86,88				
16	MAT	5934078800	Preklad keramický 23.8x7.0x175	ks	24,000	24,49	587,76							24,00	24,49	587,76				
17	011	342272102	Priečky z tvárnic z pórobetónu na tenkovrst.maltu hr.100,P3-550	m2	62,000	19,14	1 186,68							62,00	19,14	1 186,68				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**12 435,92**			**0,00**			**0,00**			**12 435,92**				
		4	**Vodorovné konštrukcie**																	
18	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	11,250	135,52	1 524,60							11,25	135,52	1 524,60				
19	011	411321315	Betón vencov a stužujúcich pásov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	2,000	133,09	266,18							2,00	133,09	266,18				
20	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	75,000	11,26	844,50							75,00	11,26	844,50				
21	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	75,000	2,58	193,50							75,00	2,58	193,50				
22	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	75,000	6,04	453,00							75,00	6,04	453,00				
23	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	75,000	1,51	113,25							75,00	1,51	113,25				
24	011	411361521	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10335	t	0,330	1 126,68	371,80							0,33	1 126,68	371,80				
25	011	411361621	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10338	t	0,650	1 122,47	729,61							0,65	1 122,47	729,61				
26	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,750	6,48	43,74							6,75	6,48	43,74				
27	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,750	2,20	14,85							6,75	2,20	14,85				
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**4 555,03**			**0,00**			**0,00**			**4 555,03**				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**																	
28	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	75,000	9,71	728,25							75,00	9,71	728,25				
29	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	165,000	6,95	1 146,75							165,00	6,95	1 146,75				
30	011	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	156,000	11,65	1 817,40							156,00	11,65	1 817,40				
31	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	43,250	142,23	6 151,45							43,25	142,23	6 151,45				

32	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	18,700	8,09	151,28							18,70	8,09	151,28			
33	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	18,700	2,38	44,51							18,70	2,38	44,51			
34	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov	t	3,150	1 065,80	3 357,27							3,15	1 065,80	3 357,27			
35	011	632452151	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 50 mm	m2	75,000	10,26	769,50							75,00	10,26	769,50			
			Podlahy DLAŽBA D+M	m2													8,100	0	
			Podlahy PVC D+M	m2													51,900	0	
			KERAM.OBKLADY D+M	m2													35,500	0	
36	011	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu plochy do 2,5m2	ks	9,000	11,38	102,42							9,00	11,38	102,42			
37	MAT	6112769100	Okno drevené jednokrídlové 120x150	kus	6,000	197,50	1 185,00	-6,000	197,50	-1 185,00				0,00	197,50	0,00			
	MAT	6113058500	Okno drevené dvojkrídlové 120x150	kus							6,00	197,50	1 185,00	6,00	197,50	1 185,00			
38	MAT	6112759100	Okno drevené jednokrídlové 120x90	kus	1,000	114,05	114,05							1,00	114,05	114,05			
39	MAT	6112758700	Okno drevené jednokrídlové 120x60	kus	9,000	93,12	838,08	-4,00	93,12	-372,48				5,00	93,12	465,60			
40	MAT	6114122100	Vchodové dvere s nadsvetlíkom 180*240	kus	1,000	1 185,19	1 185,19							1,00	1 185,19	1 185,19			
41	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	12,000	7,91	94,92							12,00	7,91	94,92			
42	MAT	5533190700	Zárubňa oceľová 90, 80, 60 x197x6cm p,ľ	kus	12,000	23,08	276,96							12,00	23,08	276,96			
43	011	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	1,000	10,35	10,35							1,00	10,35	10,35			
44	011	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	m	10,800	4,69	50,65							10,80	4,69	50,65			
45	MAT	6112750100	Parapetná doska 120*30*5 buk	kus	9,000	15,10	135,90							9,00	15,10	135,90			
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 159,93			-1 557,48			1 185,00			17 787,45			
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
46	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	156,000	1,48	230,88							156,00	1,48	230,88			
47	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	156,000	1,00	156,00							156,00	1,00	156,00			
48	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	165,000	2,28	376,20							165,00	2,28	376,20			
49	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	75,000	2,76	207,00							75,00	2,76	207,00			
50	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	10,800	3,16	34,13							10,80	3,16	34,13			
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 004,21			0,00			0,00			1 004,21			
		99	Presun hmôt HSV																
51	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	578,385	8,88	5 136,06							578,38	8,88	5 136,06			
		99	Presun hmôt HSV				5 136,06			0,00			0,00			5 136,06			
			HSV Celkom				61 125,24			-2 802,80			2 430,32			60 752,76			
			Práce a dodávky PSV																
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti																
52	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	78,250	0,11	8,61							78,25	0,11	8,61			
53	MAT	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,023	1 448,69	33,32							0,02	1 448,69	33,32			
54	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	m2	78,250	1,34	104,86							78,25	1,34	104,86			
55	MAT	6283228200	Pásy ťažké asfaltované	m2	89,988	2,61	234,87							89,99	2,61	234,87			
56	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,200	2,95	9,44							3,20	2,95	9,44			
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				391,11			0,00			0,00			391,11			
		713	Izolácie tepelné																
57	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	75,000	0,79	59,25							75,00	0,79	59,25			
58	MAT	6314130500	Dosky izolačné z minerálnej vlny 120kg/m3 hr10	m2	76,500	7,99	611,24							76,50	7,99	611,24			
59	MAT	6314131100	Dosky izolačné z minerálnej vlny 150kg/m3 hr5	m2	76,500	4,16	318,24							76,50	4,16	318,24			
60	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	75,000	0,64	48,00							75,00	0,64	48,00			
61	MAT	2837621000	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x60 17,5	kus	150,000	2,57	385,50							150,00	2,57	385,50			
		713	Izolácie tepelné				1 422,23			0,00			0,00			1 422,23			
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																
62	721	722110114	Vnútorná kanalizácia a vodovod, zariaďovacie predmety	sub	1,000	18 303,71	18 303,71							1,00	18 303,71	18 303,71			
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				18 303,71									18 303,71			
		731	Ústredné kúrenie, kotolne																
63	731	731119115	Montáž ústredného kúrenia a kotla	sub	1,000	638,35	638,35							1,00	638,35	638,35			
		731	Ústredné kúrenie, kotolne				638,35			0,00			0,00			638,35			
		766	Konštrukcie stolárske																

64	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	12,000	3,50	42,00							12,00	3,50	42,00				
65	MAT	6116020900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60, 80, 90x197	kus	12,000	62,99	755,88	-1,000	62,99	-62,99				11,00	62,99	692,89				
	MAT	6116020900	Dvere vonkajšie drevené plné jednokrídlové 90x197	kus							1,000	62,99	62,99	1,00	62,99	62,99				
		766	Konštrukcie stolárske				797,88			-62,99			62,99			797,88				
		767	Konštrukcie doplnkové kovové																	
66	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	75,000	7,74	580,50							75,00	7,74	580,50				
67	MAT	5533191000	Plech - trapézový profil 1000*6000*45	kus	30,000	49,43	1 482,90	-14,00	49,43	-692,02				16,00	49,43	790,88				
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 063,40			-692,02			0,00			1 371,38				
		784	Dokončovacie práce - maľby																	
68	784	784451272	Maľby z maliarskych zmesí vonkajšie a vnútorné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	396,000	0,66	261,36							396,00	0,66	261,36				
		784	Dokončovacie práce - maľby				261,36			0,00			0,00			261,36				
			Konštrukcie tesárske																	
			Rezivo(krokvy,pomúrnice,debnenie,late)	m3														8,447	0	
			Spojovacie prostriedky	sub														1,000	0	
			Montáž	sub														1,000	0	
			PSV Celkom				23 878,04			-755,01			62,99			23 186,02				
			Práce a dodávky M																	
		21-M	Elektromontáže																	
69	921	210010001	Vnútorná elektroinštalácia, rozvádzače	sub	1,000	18 097,54	18 097,54							1,00	18 097,54	18 097,54				
		21-M	Elektromontáže				18 097,54			0,00			0,00			18 097,54				
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií																	
70	943	430471102	Montáž OK haly z tenkostenných profilov,rozmer 21,83*12,66*7,00 hmot.28000 kg	kg	28 000,000	1,11	31 080,00	-12 799,50	1,11	-14 207,45				15 200,50	1,11	16 872,55				
71	MAT	4241000200	Ľahká OK hala rozmer 21,83*12,66*7,00	kg	28 000,000	4,46	124 880,00	-12 799,50	4,46	-57 085,77				15 200,50	4,46	67 794,23				
						spolu OK haly	155 960,00			-71 293,22						84 666,79				
			OK haly na položky D+M																	
		1	oceľová konštrukcia + paždíky, krokvy	kg	28 000,00	4,47	125 160,00	-12 799,50	4,47	-57 213,77				15 200,50	4,47	67 946,24				
		2	Poplastovaný trapézový plech T50 hr.= 0,7 mm RAL 7016 (strecha)	m2	287	8,00	2 296,00							1 340	8,00	10 720,00				
		3	Poplastovaný trapézový plech T50 hr.= 0,5 mm RAL 7016 (steny)	m2	322	7,00	2 254,00							322,00	0,00	0,00				
		4	vráta sekčné elektrické, rozmer 3800x4500 mm	ks	3	2 600,00	7 800,00							5,00	2 600,00	13 000,00				
		5	presvetlovacie pásy	m2	21	8,00	168,00							21,00	8,00	168,00				
		6	žľaby pododkvapové poplastované rš. 330 mm	m	58	7,70	446,60							101,6	7,70	782,32				
		7	oplechovanie š. 300 mm z popzinkovaného PZ plechu	m	58	7,10	411,80							50	7,10	355,00				
		8	odpadové rúry z poplastovaného plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	24,4	10,30	251,32							23,6	10,30	243,08				
		9	kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4	7,40	29,60							4	7,40	29,60				
		10	koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 120 mm	ks	4	8,10	32,40							4	8,10	32,40				
		11	koleno výtokové	ks	4	5,55	22,20							4	5,55	22,20				
		12	kotvenie-zaklady+ stena	ks	1	17 088,08	17 088,08	-1	14 079,45	-14 079,45				1,00	3 008,63	3 008,63				
						spolu OK haly	155 960,00			-71 293,22										
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				155 960,00									84 666,79				
			M Celkom				174 057,54			-71 293,22			0,00			102 764,33				
			Celkom				259 060,82 €			-74 851,03 €			2 493,31 €			186 703,10 €				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Dolné Obdokovce	JKSO	815 99	
Názov objektu	SO 02 - Sklad separovaného odpadu	EČO		
Názov časti		Miesto	Dolné Obdokovce	
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce			
Projektant	Ing. Arch. R. Kočajda			
Zhotoviteľ				
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	3,25%	0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž		11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

D	Celkové náklady v	EUR
23	Súčet	423 841,46 €
24	20 %	84 768,29 €
25	**Cena s DPH**	**508 609,75 €**

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis — Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 02 - Sklad separovaného odpadu
Časť :
JKSO :
EČO :

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH
		EUR
1	2	5

1	Zemné práce	2 784,54
2	Zakladanie	40 285,20
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	27 590,62
4	Vodorovné konštrukcie	1 032,32
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	49 812,94
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 075,20
99	Presun hmôt HSV	13 580,27
	HSV Celkom	**138 161,09**

21-M	Elektromontáže	35 082,65
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	250 597,72
	M Celkom	**285 680,37**

	Celkom	**423 841,46 €**

DPH 20%	84 768,29 €
Celkom s DPH	508 609,75 €

ROZPOČET

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 02 - Sklad separovaného odpadu
Časť :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
						EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	12												
			Práce a dodávky HSV											**Sumár - zmeny**					
		1	**Zemné práce**					**Odpočty - zmeny**			**Prípočty - zmeny**			**(Pôvodný rozpočet + odpočty + prípočty)**			**PRÍPOČTY - ZDARMA**		
1	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	183,000	4,20	768,60							183,00	4,20	768,60			
2	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	183,000	0,44	80,52							183,00	0,44	80,52			
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,000	10,63	797,25							75,00	10,63	797,25			
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	75,000	2,31	173,25							75,00	2,31	173,25			
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	258,000	2,94	758,52							258,00	2,94	758,52			
6	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	258,000	0,31	79,98							258,00	0,31	79,98			
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	258,000	0,49	126,42							258,00	0,49	126,42			
		1	**Zemné práce**				2 784,54			0,00			0,00			2 784,54			
		2	**Zakladanie**																
8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	122,500	35,94	4 402,65	-122,50	35,94	-4 402,65				0,00	35,94	0,00			
			zhutnený násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3							122,50	35,94	4 402,65	122,50	35,94	4 402,65	120,36	0,00	
9	011	272321211	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B15(C 12/15)	m3	258,000	122,58	31 625,64							258,00	122,58	31 625,64			
10	011	272361621	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10338	t	3,660	1 163,09	4 256,91							3,66	1 163,09	4 256,91			
		2	**Zakladanie**				40 285,20			-4 402,65			4 402,65			40 285,20			
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**																
11	011	311272110	Murivo z tvárnic z pórobetónu na tenkovrst.maltu hr.300 P3-550	m3	86,800	166,90	14 486,92							86,80	166,90	14 486,92			
12	011	342242000	Priečky z tehál pálených dierovaných na maltu MC-5 hr.15 cm	m2	310,000	23,13	7 170,30							310,00	23,13	7 170,30			
13	011	342272102	Priečky z tvárnic pórobetónu na tenkovrst.maltu hr.100,P3-550	m2	310,000	19,14	5 933,40							310,00	19,14	5 933,40			
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				27 590,62			0,00			0,00			27 590,62			
		4	**Vodorovné konštrukcie**																
14	011	411321315	Betón vencov a stužujúcich pásov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	3,000	133,09	399,27							3,00	133,09	399,27			
15	011	411361621	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10338	t	0,100	1 122,47	112,25							0,10	1 122,47	112,25			
16	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	60,000	6,48	388,80							60,00	6,48	388,80			
17	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	60,000	2,20	132,00							60,00	2,20	132,00			
		4	**Vodorovné konštrukcie**				1 032,32			0,00			0,00			1 032,32			
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**																
18	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	1 240,000	6,95	8 618,00							1 240,00	6,95	8 618,00			
19	011	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	310,000	11,65	3 611,50							310,00	11,65	3 611,50			
20	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	188,000	142,23	26 739,24							188,00	142,23	26 739,24			
21	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	30,000	8,09	242,70							30,00	8,09	242,70			
22	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	30,000	2,38	71,40							30,00	2,38	71,40			
23	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov	t	9,880	1 065,80	10 530,10							9,88	1 065,80	10 530,10			
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				49 812,94			0,00			0,00			49 812,94			
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**																
24	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 240,000	1,48	1 835,20							1 240,00	1,48	1 835,20			
25	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	1 240,000	1,00	1 240,00							1 240,00	1,00	1 240,00			
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				3 075,20									3 075,20			
		99	**Presun hmôt HSV**																

26	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	1 529,310	8,88	13 580,27							1 529,31	8,88	13 580,27			
		99	Presun hmôt HSV				13 580,27			0,00			0,00			13 580,27			
			HSV Celkom				138 161,09			-4 402,65			4 402,65			138 161,09			
			Práce a dodávky M																
		21-M	Elektromontáže																
27	921	210010001	Vnútorná elektroinštalácia, rozvádzače	sub	1,000	35 082,65	35 082,65							1,00	35 082,65	35 082,65			
		21-M	Elektromontáže				35 082,65			0,00			0,00			35 082,65			
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií																
28	943	430471102	Montáž OK haly z tenkostenných profilov,rozmer 50,00*25,02*7,30 hmotnosti 32000 kg	kg	32 000,000	1,11	35 520,00				12 990,614	1,11	14 419,58	44 990,61	1,11	49 939,58	1 735,89	0	
29	MAT	4241000200	Ľahká OK hala rozmer 50,00*25,02*7,30	kg	32 000,000	4,46	142 720,00				12 990,614	4,46	57 938,14	44 990,61	4,46	200 658,14	1 735,89	0	
						spolu OK haly	178 240,00						72 357,72			250 597,72			
			OK haly na položky D+M																
		1	oceľová konštrukcia + paždíky, krokvy	kg	32 000,00	4,47	143 040,00				12 990,614	4,47	58 068,04	44 990,61	4,47	201 108,04	1 735,89	0	
		2	Poplastovaný trapézový plech T50 hr.= 0,7 mm RAL 7016 (strecha)	m2	1 340	8,00	10 720,00							1 340	8,00	10 720,00			
		3	Poplastovaný trapézový plech T50 hr.= 0,5 mm RAL 7016 (steny)	m2	1 199,00	7,00	8 393,00				46	7	322	1 245,00	7,00	8 715,00			
		4	vráta sekčné elektrické, rozmer 3800x4500 mm	ks	5	2 600,00	13 000,00							5,00	2 600,00	13 000,00			
		5	presvetlovacie pásy	m2	93,50	8,00	748,00	-46	8,00	-368				47,50	8,00	380,00			
		6	žľaby pododkvapové poplastované rš. 330 mm	m	101,6	7,70	782,32							101,6	7,70	782,32			
		7	oplechovanie š. 300 mm z popzinkovaného PZ plechu	m	50	7,10	355,00							50	7,10	355,00			
		8	odpadové rúry z poplastovaného plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	23,6	10,30	243,08							23,6	10,30	243,08			
		9	kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4	7,40	29,60							4	7,40	29,60			
		10	koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 120 mm	ks	4	8,10	32,40							4	8,10	32,40			
		11	koleno výtokové	ks	4	5,55	22,20							4	5,55	22,20			
		12	kotvenie-zaklady	ks	1	874,40	874,40				1	14335,67	14335,67	1,00	15 210,07	15 210,07			
						spolu OK haly	178 240,00			-368			72 725,71			250 597,71			
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				178 240,00			-368,00			72 725,71			250 597,71			
			M Celkom				213 322,65			-368,00			72 725,71			285 680,36			
			Celkom				351 483,74			-4 770,65			77 128,36			423 841,46			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

5		Názov stavby			Zberný dvor Dolné Obdokovce								JKSO			
6		Názov objektu			SO 04 - Spevnené plochy								EČO			
7		Názov časti											Miesto		Dolné Obdokovce	
8													IČO		IČ DPH	
9		Objednávateľ			Obec Dolné Obdokovce											
10		Projektant			Ing. Arch. R. Kočajda											
11		Zhotoviteľ														
12					Rozpočet číslo		Spracoval						Dňa			
13																
15					Merné a účelové jednotky											
16		Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.	
17				0	0				0	0				0		0
18					Rozpočtové náklady					EUR						
19	A		Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
20	1	HSV	Dodávky			8	Práca nadčas				13	Zariad. staveniska			3,25%	0
21	2		Montáž			9	Bez pevnej podl.				14	Mimostav. doprava			0,00%	0
22	3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka				15	Územné vplyvy			0,00%	0
23	4		Montáž			11					16	Prevádzkové vplyvy			0,00%	0
24	5	"M"	Dodávky								17	Ostatné			0,00%	0
25	6		Montáž								18	VRN z rozpočtu				0
26	7	ZRN (r. 1-6)				12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)				0
27	20	HZS				21	Kompl. činnosť			0	22	Ostatné náklady				0
28	Projektant										D		Celkové náklady v			EUR
29											23	Súčet				70 260,17 €
30											24	20	%			14 052,03 €
31	Dátum a podpis					Pečiatka					25	Cena s DPH				84 312,20 €
32	Objednávateľ															
33																
34																
35	Dátum a podpis					Pečiatka										
36	Zhotoviteľ										E		Prípočty a odpočty			
37											26	Dodávky objednávateľa				0
38											27	Kĺzavá doložka				0
39	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -				0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 04 - Spevnené plochy
Časť :
JKSO :
EČO :

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH
		EUR
1	2	5
1	Zemné práce	7 066,34
5	Komunikácie	47 980,80
8	Rúrové vedenie	10 032,85
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 274,50
99	Presun hmôt HSV	1 905,68
	HSV Celkom	70 260,17
	Celkom	70 260,17

DPH 20%	14 052,03 €
Celkom s DPH	84 312,20 €

ROZPOČET

Stavba : Zberný dvor Dolné Obdokovce
Objekt : SO 04 - Spevnené plochy
Časť :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
						EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	12												
			Práce a dodávky HSV											Sumár - zmeny					
		1	Zemné práce					Odpočty - zmeny			Prípočty - zmeny			(Pôvodný rozpočet + odpočty			PRÍPOČTY - ZDARMA		
1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	480,000	2,50	1 200,00							480,00	2,50	1 200,00			
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	480,000	0,68	326,40							480,00	0,68	326,40			
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,000	21,05	1 641,90							78,00	21,05	1 641,90			
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	480,000	2,27	1 089,60							480,00	2,27	1 089,60			
5	001	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	78,000	3,07	239,46							78,00	3,07	239,46			
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	480,000	0,56	268,80							480,00	0,56	268,80			
7	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	78,000	1,17	91,26							78,00	1,17	91,26			
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	12,48	49,92							4,00	12,48	49,92			
9	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	4,000	16,75	67,00							4,00	16,75	67,00			
10	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	500,000	1,72	860,00							500,00	1,72	860,00			
11	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,000	5,61	280,50							50,00	5,61	280,50			
12	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,000	19,03	951,50							50,00	19,03	951,50			
		1	Zemné práce				7 066,34			0,00			0,00			7 066,34			
		5	Komunikácie																
13	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením p zhutnení hr.150 mm	m2	1 920,000	3,55	6 816,00							1 920,00	3,55	6 816,00			
14	221	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	m2	1 920,000	4,88	9 369,60							1 920,00	4,88	9 369,60			
15	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	1 920,000	16,56	31 795,20							1 920,00	16,56	31 795,20			
		5	Komunikácie				47 980,80			0,00			0,00			47 980,80			
		8	Rúrové vedenie																
16	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	130,000	0,63	81,90							130,00	0,63	81,90			
17	MAT	2861116000	PVC-U rúry odpadové hrdlované 160x 3.2x4000	kus	33,000	26,05	859,65	-33,00	26,05	-859,65				0,00	26,05	0,00			
			Rúrka odpadová hrdlová z PP DN 150	kus							3,00	26,05	78,15	3,00	26,05	78,15			
			Rúrka odpadová hrdlová z PP DN 200	kus							24,00	26,05	625,20	24,00	26,05	625,20			
			Rúrka odpadová hrdlová z PVC 200	kus							6,00	26,05	156,30	6,00	26,05	156,30			
18	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	ks	4,000	2,64	10,56							4,00	2,64	10,56			
19	MAT	2862302200	PVC-U odbočka 160	kus	4,000	4,38	17,52							4,00	4,38	17,52			
20	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž	ks	5,000	13,90	69,50							5,00	13,90	69,50			
21	MAT	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť	kus	5,000	197,90	989,50							5,00	197,90	989,50			
22	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000	16,18	80,90							5,00	16,18	80,90			
23	MAT	5524214300	Komplet kanálový DN 600	kus	5,000	350,60	1 753,00							5,00	350,60	1 753,00			
24	271	386941115	Montáž odlučovača benzínu a olejov,veľkosť V	ks	4,000	70,72	282,88							4,00	70,72	282,88			
25	MAT	5922398900	Odlučovač ropných látok ORL	kus	4,000	1 471,86	5 887,44							4,00	1 471,86	5 887,44			
		8	Rúrové vedenie				10 032,85			-859,65			859,65			10 032,85			
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
26	221	917762111	Osadenie odvodňovacieho žľabu s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	25,000	10,42	260,50							25,00	10,42	260,50			
27	MAT	5921870500	Odvodňovací žľab 150/10 s liatinovým roštom	kus	25,000	58,96	1 474,00							25,00	58,96	1 474,00			
28	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	140,000	6,92	968,80							140,00	6,92	968,80			
29	MAT	5921745300	Obrubník betónový 5x20X100 cm	kus	280,000	2,04	571,20							280,00	2,04	571,20			
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 274,50			0,00			0,00			3 274,50			
		99	Presun hmôt HSV																
30	221	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 005,981	0,95	1 905,68							2 005,98	0,95	1 905,68			
		99	Presun hmôt HSV				1 905,68			0,00			0,00			1 905,68			
			HSV Celkom				70 260,17			-859,65			859,65			70 260,17			
			Celkom				70 260,17			-859,65			859,65			70 260,17			